

修繕内訳書

件名 愛媛県立今治西高等学校普通教室内裝修繕業務

項 目	摘 要	数量	単位
入口ドア入替			
・新設：ドア枠・沓摺			
・流用：扉・金物			
片開ドア枠・沓摺		1	式
親子ドア枠・沓摺		1	式
施工費		2	か所
製作図作成		2	か所
ランマガラス撤去・復旧		1	式
廃棄物処理及び諸経費	運搬費含む	1	式
教壇撤去			
既存教壇撤去及び巾木補修		1	式
廃棄物処理及び諸経費	運搬費含む	1	式
コンセント増設			
2 個用メタルモールBOX		2	個
A 型メタルモール		1	本
B 型メタルモール		1	本
A 型引出アダプタ		3	個
B 型引出アダプタ		1	個
A 型ブッシング		2	個
B 型ブッシング		1	個
ブレーカー2PIE20ASB		1	個
アース付きWコンセント		3	個
配線材 VVF2.0X2		15	m
配線材 VVF1.6X3		5	m
配線材 IV1.6		15	m
施工費		1	式
消耗品雑材料		1	式
廃棄物処理及び諸経費		1	式
床工事			
OAフロア工事 OP2-3R 3000N 1G	H=50	50	m ²
教壇撤去部 OP2-3R 3000N 1G	H=100	5	m ²
入口 2 か所 スロープ		2.3	m
入口 2 か所 框		3	m
廃棄物処理及び諸経費	運搬費含む	1	式
消費税			