

愛媛県立今治西高等学校記念館外壁等修繕業務
仕様書

1 修繕内容等

- ・別紙「修繕箇所写真台帳」に記載のある、爆裂及び浮きの修繕（ひび割れ・クラックは対象外）
- ・「内訳明細書」のとおり

2 履行期間

- ・契約締結日から令和5年3月31日まで

3 実施要領

- ・受託者（以下、乙という。）は、学校（以下、甲という。）が提供する資料をよく確認し、業務内容について甲と事前に協議の上、施工方法等の詳細を決定すること。
- ・乙は、修繕に必要な器具の調達や人員の確保等を適切に行い、施工にあたっては安全に細心の注意を払うとともに、可能な限り、学校の教育活動に影響を与えないよう配慮すること。

4 その他

- ・各箇所の修繕前・修繕中・修繕後の写真を撮影し、業務完了後に提出すること。
- ・本仕様書の内容に疑義が生じたときは、甲と協議のうえ実施する。
- ・業務完了後、この業務に起因する不具合が生じた場合は、乙は速やかに無償修復を行うこと。
- ・この仕様書に記載されていない事項であっても、軽易な作業で施設の管理保全及び事故防止上、甲が必要と認めた作業は、契約金額の範囲内においてこれを実施するものとする。

内訳明細書

| 番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|----|-----------|-----------------------|----------------|-------|--------------------------------------|
| 1 | 仮設工事 | | 式 | 1.0 | |
| 2 | 外壁修繕工事 | | 式 | 1.0 | |
| 3 | 諸経費 | | 式 | 1.0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | 仮設工事 | | | | |
| | | | | | |
| | 外部足場 | 枠組足場 W=900 | m ² | 423.0 | 足場は北面・西面（一部）・東面（一部）とする。その他は高所作業車による。 |
| | | 昇降階段 | 段 | 17.0 | |
| | | メッシュシート | m ² | 423.0 | |
| | 仮囲い | H=1100 頭繋ぎ+控え | m | 92.0 | |
| | 表示板等 | 案内板等 | 式 | 1.0 | |
| | 高所作業車 | トラック | 日 | 2.0 | |
| | | オペレーター | 日 | 2.0 | |
| | アスベスト事前調査 | 簡易養生・清掃費 | 式 | 1.0 | |
| | | 定性分析費 JIS A 1484-1 準拠 | 検体 | 2.0 | |
| | | 検体採取費 | 式 | 1.0 | |
| | | 雑材・消耗品費 | 式 | 1.0 | |
| | | 報告書作成 | 式 | 1.0 | |
| | | | | | |

| 番号 | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|----|---------------|------------------|----------------|------|-----------------------|
| 2 | 外壁修繕工事 | | | | |
| | (外壁タイル面) | | | | |
| | タイル貼り替え | | | | |
| | カッター切り | 目地部 | m | 32.1 | |
| | 既存撤去 | 下地モルタルまで | m ² | 3.1 | |
| | 下地塗り | モルタル下地 | m ² | 3.1 | |
| | 小口タイル貼り | | m ² | 3.1 | |
| | 清掃、片付け、残材処分他 | | 式 | 1.0 | |
| | (吹付面) | | | | |
| | 爆裂部ポリマーセメント充填 | 100×100 以下 = 1ヶ所 | ヶ所 | 10.0 | |
| | | リフリートRS仕様同等 | | | |
| | 爆裂部ポリマーセメント充填 | 100mm×M 計算 | m | 10.6 | |
| | | リフリートRS仕様同等 | | | |
| | 爆裂部吹付塗装補修 | 天然石模様仕上げ (2色吹) | 式 | 1.0 | |
| | | 2ヶ所 200×500 程度 | | | |
| | 各所 養生費他 | | 式 | 1.0 | |
| 3 | 諸経費 | | 式 | 1.0 | 修繕前・修繕中・ 修繕後の写真等提出 |
| | | | | | |